



Tel. 062 858 68 78
Mobile 079 610 01 19
E-Mail s.mani@glaus.ch

Glaus und Co AG
Herr Mani Stefan
Grundstrasse 36
5012 Schönenwerd

Auftragsbestätigung 119073

MWST Nummer: CHE-112.300.314 MWST

Oberriet SG, 21.November 2025 / make

Kipper K4 3200 zu MAN TGE 3.180 4x4 NK Rd 3640

Datum: 21. November 2025
Chassis Anlieferung: ca. Dezember 2025
Lieferfrist ab Anlieferung: ca. 4 - 6 Wochen
Auftragsbetreuer: Kellenberger Marcel
Tel / E-Mail: 071 763 90 85 / m.kellenberger@faba.ch

Ihre Bestellung: Kom: 40-1246
Ihr Ansprechsp.: Mani Stefan / 062 858 68 78
Ihre Kundennr.: 114025
Versandart: überbracht durch FABA

Fahrzeugdaten:	Marke: / Modell:	MAN / TGE 3.180	Fhz.-Order Nr.	503935347
	Radstand:	3640	Endkunde:	Lagerfahrzeug / Platz Glaus Süd
	Kabine:	NK	Hebebühne / Typ	
	Chassisnr.	WMA15VUZXS9019832	Kran / Typ	

Wir danken Ihnen sehr für den uns erteilten Auftrag und bestätigen diesen gerne wie folgt:

Artikel Nr.	Stück	Bezeichnung	Preis	Total CHF
G004	1.0	MAN TGE GSR II Ab Werk mitbestellen: - 2A7 Deaktivierung Transportmodus - 7X0 ohne Parksensoren im Front- und Heckbereich - KA8 Rückfahrkamera inkl. Vorbereitung - #Y5 Freischaltung der Rückfahrkamera		
V13112	1.0	Kipper K4 3200 Abmessungen Innenlänge: 3200 mm Innenbreite: 1990 mm Seitenladen: 300 mm Rückladen: 400 mm Elektrohydraulischer Antrieb mit Mehrkolbenpresse und Kabelfernbedienung in der Kabine installiert. Alu Kippbrücke mit kombiniertem Stahl / Alu Hilfsrahmen in verzinkter Ausführung Vorderwand aus Alu, der Kabine angepasst mit Sichtmöglichkeit Vorderwand als Stangenträger mit 2 Bindeösen	11'400.00	11'400.00

Artikel Nr.	Stück	Bezeichnung	Preis	Total CHF
		Brückenboden sowie Seiten- und Rückladen in glatten Alu Profilen. Brückenboden längsverlegt und unten glatt (gute Reinigung) Eckpfosten geschraubt. (demontierbar) Rückladen auf- und abklappbar. Hinterrad Kotflügel aus Kunststoff mit Kotschutzlappen Chassisüberhang, Schlussleuchten und Unterfahrschutz den gesetzlichen Bestimmungen anpassen Inkl. Seitenladen links und rechts mit 1 Hebelsystem. (Schnelles Be- und Entladen möglich)		
V401134	3.0	Paar Binderinge in der Brücke K4, demontierbar Binderinge in der Brücke, demontierbar, mit Schäckel und Stecknagel. Zum binden in der Brücke von innen und von aussen.	290.00	870.00
V20264	1.0	Reihe Airlineschiene an der Vorderwand Höhe ab Brückenboden: 365 mm inkl. 2 Doppelfittinge	140.00	140.00
V40119	1.0	Garnitur Haken für Ladungssicherungsnetz Hinten und seitlich am Brückenrand, vorne an der Vorderwandstützen	160.00	160.00
V4011911	1.0	Ladungssicherungsnetz feinmaschig Netz mit Randverstärkung und Expanderseil Abmessungen: 3500 x 2500 mm	110.00	110.00
V40262	1.0	Werkzeugkiste aus Aluminium 500x350x280 mm Innenmasse: 495x345x235 mm Deckel glatt, abschliessbar Montage unter der Brücke, Beifahrerseite	680.00	680.00
V404482	1.0	Schluss traverse mit Unterfahrschutz, feuerverzinkt Schluss traverse mit Unterfahrschutz verzinkt Unterfahrschutz auswechselbar Lampen integriert im Unterfahrschutz Lochbild: 85x45 / 2 Positionen wählbar Dc-Wert 19.5 kN	920.00	920.00
V40416	1.0	Kombiplatte für Haken u. Kugel an Traverse Lochbild 85x45 mm Dc-Wert 19.5 kN	290.00	290.00
V40421	1.0	Anhängekugel Ø 50 mm inkl. Montage Anhängekugel D= 50 mm D-Wert 20.5 kN	180.00	180.00
V40425	1.0	Anhängehaken Anhängehaken gefedert Typ: "Jeep", Lochbild 85x45 D-Wert: 20.55 kN	400.00	400.00
V40413	1.0	Steckdose 13 pol Vorbereitung ab Werk muss vorhanden sein. Je nach Model muss die Steckdose freigeschaltet werden.	290.00	290.00
V40460	1.0	Erhöhung der Anhängelast auf 3.5 t Inkl. DTC-Gutachten und Gegenplatten Antriebskoeffizient:	650.00 Netto	650.00

Artikel Nr.	Stück	Bezeichnung	Preis	Total CHF
V1	1.0	vorverkabelte Rückfahrkamera auf Unterfahrschutz montieren		
Zwischentotal				16'090.00
Rabatt auf Zubehör (14 %)				-565.60
Demorabatt				-200.40
Zwischentotal				15'324.00
MWSt 8.1%				1'241.25
Total Auftrag				16'565.25

Aufgebaut auf TGE 5039/35347